



Rok zał. 1986

Oświetlenie  
Sieci Trakcyjne  
Sieci Elektroenergetyczne

**ELEKTROENERGETYKA**



	- zabudowa na st. transf. RSA-00/1, wymiana przewodów linii napow. na AsXSn 4x70mm <sup>2</sup> , wymiana słupów drewnianych na E-10,5 i ŻN, wyprowadzenie dodatkowego obwodu nr 300 jako II tor przewodem typu AsXSn 4x70mm <sup>2</sup> , wymiana przewodów linii napow. nn na przewód typu AsXSn 4x70mm <sup>2</sup> , zabudowa zabezpieczenia wzdłużnego w linii napowietrznej nn, montaż przyłączy napowietrznych nn, montaż złączy napowietrznych typu ZKN-1+1TL i ZKN-1+2TL. , na stanowisku nr 315 rozpiąć mostki w kierunku st. nr 316		
9	Przebudowa linii napowietrznej nn ( obwód nr 200) zasilanej ze stacji transf. „ Łapinózek 1” w m. Łapinózek gm. Wąpielsk - wymiana przewodów linii napow. na AsXSn 4x50mm <sup>2</sup> , wymiana przyłączy napow. nn na AsXSn 4x25mm <sup>2</sup> , montaż złączy ZNP-1 i ZNP-2,	ZC/224/TZ/2009	20.07.2009
10	Budowa linii elektroenergetycznych 15kV i nn, stacji transf. typu STSuz-20/160kVA „ Szczuplinki 3” oraz przebudowa stacji transf. „ Szczuplinki 1” w m. Szczuplinki i Łopatki gm. Książki. - przebudowa istn. stacji na stację STSuz2-20/160, budowa stacji STSuz2-2-1/160, budowa linii napow. SN-15kV typu 3x AAsXSn 50mm <sup>2</sup> , montaż przewodów linii nn typu AsXSn 4x50mm <sup>2</sup> , wymiana przyłączy napowietrznych na AsXSn 4x25mm <sup>2</sup> , budowa przyłącza kablowego nn typu YAKY 4x70mm <sup>2</sup> , budowa złącza kablowego, demontaż linii napow. nn typu AL 4x50mm <sup>2</sup> , demontaż stacji transf. typu ŻH-15B.	ZC/308/TZ/2009	22.09.2009
11	Przyłącze kablowe w m. Zawaly dz. 53/5 - YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , Z-1a+TL, przebudowa złącza na Z-1b+2TL	U/RDT/TP/0674/09	08.09.2009
12	Przyłącze kablowe w m. Ciechocin dz. 101 - YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , ZK1+1TL, RSA	U/RDT/TP/1015/09	09.11.2009
13	Przyłącze kablowe w m. Szembekowo dz. 189/8 - YAKY 4x50 mm <sup>2</sup> , ZK1a+1TL, wymiana złącza na ZK3+2TL	U/RDT/TP/10145/09	09.11.2009
14	Budowa i remont linii napowietrznej SN-15kV Wąbrzeźno-Mgowo z odgałęzieniami gm. Płużnica – odc. Nowa Wieś Królewska – Błędowo. 1. Część inwestycyjna: montaż przewodów 3xAFL 6-70mm <sup>2</sup> odcinek linii napowietrznej SN-15kV Wąbrzeźno- Mgowo dl. trasowa 4,010km , montaż przewodów 3xAFL 6-35mm <sup>2</sup> – z odgałęzieniami dl. trasowa 2,347 km, montaż odłączniko- uziemnika typu OUN III-24/4 szt. 7, montaż odłącznika typu ON III-24/4 szt. 1, montaż rozłącznika typu NPS 24BI-K5J2 szt.2, montaż ograniczników przepięć ASI –18 szt.18, 2. Część remontowa: - Linia napowietrzna Sn-15KV: regulacja napiężeń istniejących przewodów 3xAFL 6-70mm <sup>2</sup> dl. trasowa 3,854km, wykonanie wiązań mocnych, wymiana gruntu pod słupy –17 szt. ,montaż słupów	ZC/366/TZ/2009 U/Dyr./TI/422/2009	30.11.2009

cl